



Service Charter Pomptruck



Indien u (de opdrachtgever) gebruik maakt van de Omnicol Flooring Pomptruck, dient u dit minimaal 10 werkdagen voor uitvoerdatum van het project per email aan ons te bevestigen. Informeer bij uw reguliere contactpersoon naar de voorwaarden en mogelijkheden.

De aanvraag

Op deze aanvraag dient minimaal het volgende te worden vermeld:

- Bedrijfsnaam;
- Locatie;
- Adres van de werkzaamheden;
- Gewenste product;
- Benodigde tonnage;
- Contactpersoon + telefoonnummer;
- Gewenste inzet (dagdeel of hele dag).
 - Dagdeel: 08:00 – 12:00 of 13:00 – 17:00
 - Volledige dag: 08:00 – 17:00

De pomptruck wordt geladen conform de aangevraagde c.q. bestelde hoeveelheid.

De inzet van de pomptruck geschiedt altijd op basis van beschikbaarheid en op volgorde van aanvraag.

Vorbereidende werkzaamheden

- De voorbereidende werkzaamheden, zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
- Vorbereidende werkzaamheden dienen afgerond te zijn voordat de Omnicol Flooring pomptruck volgens het afgesproken dagdeel wordt ingezet.





Voorzieningen op de locatie

- Een 3/4" (schoon)wateraansluiting met een uitlevercapaciteit van minimaal 2.000 liter per uur dient aanwezig te zijn. De wateraansluiting moet beschikken over een bajonet-aansluiting (Geka-koppeling);
- Voldoende stabiele opstelplaats; geschikt voor een totaal gewicht van 40 ton met een asdruk van 10 ton;
- Water aansluiting binnen 20 meter van de opstelplaats van de pomptruck.
- Kosten, vergunningen en/of ontheffingen welke noodzakelijk zijn voor plaatsing en gebruik van de pomptruck zijn voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;

Benodigde werkruimte

- Min. 5m. x 13m.
- Indien noodzakelijk dient er gepaste ruimte voor bijladen beschikbaar te zijn, aan de voorkant en/of zijkant van de pomptruck.
- Er dient voldoende ruimte te zijn om te manoeuvreren (draaicirkel 14m., hoogte 4m., lengte 10m., breedte 2,5m., asdruk max. 10 ton).
- De pomptruck kan niet worden verplaatst na het opstellen / in gebruik stellen van de pomp.

Afval

- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een afvalcontainer, welke gebruikt kan worden voor het opvangen van het restmateriaal en het eventueel vrijkomend vloeibare residu bij het schoonmaken van de Omnicol pomptruck.
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afvoeren van materialen en afvalcontainer.
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het schoon opleveren van de pomplocatie.
- De hiervoor genoemde afvalcontainer, bijv. IBC, dient in de buurt (max. 10m.) van de opstelplaats van de pomptruck beschikbaar te zijn.
- De pomptruck kan tijdens het pompen en voor het spoelen/schoonmaken niet worden verplaatst.





Aanvullende leveringscondities Pomptruck

- Bij een afwijking tussen werkelijk verbruik en de bestelde hoeveelheid > 2 ton, dienen wij retour- en handelingskosten in rekening te brengen.

Overige

- Er wordt fatsoenshalve van uitgegaan dat zowel de opbouw, als het opruimen en inpakken in samenwerking met de opdrachtgever wordt uitgevoerd. Voor het opbouwen en afbreken zijn gemiddeld 45 minuten noodzakelijk.
- Wachturen welke buiten de gereserveerde uren, 08:00 – 12:00 of 13:00 – 17:00, vallen worden doorberekend.

Neem voor vragen contact op met één van onze experts. Zij helpen u graag verder.

Omnicol Flooring BV

Hambakenwetering 8D-3
5231 DC 's-Hertogenbosch
Nederland

T: +31 [0]73 599 29 25

E: info@omnicolflooring.eu

T. +31 [0]73 599 29 25
info@omnicolflooring.eu



WWW.OMNICOLFLOORING.EU